

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1757

Stavba: Kultúrny dom v obci Kaľamenová

JKSO: 801 43

Miesto: Obec Kaľamenová

KS: 1261

Dátum: 4. 11. 2017

Objednávateľ:
Obec Kaľamenová

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Jaroslav tomko

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant
Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ
Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ
Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1757

Stavba: Kultúrny dom v obci Kaľamenová

Miesto: Obec Kaľamenová

Dátum: 4. 11. 2017

Objednávateľ: Obec Kaľamenová

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Jaroslav tomko

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	0,00
SO 01	Rekonštrukčné práce na budove kultúrneho domu	0,00	0,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kultúrny dom v obci Kaľamenová

Objekt: SO 01 - Rekonštrukčné práce na budove kultúrneho domu

JKSO: 801 43

Miesto: Obec Kaľamenová

KS:

Dátum: 4. 11. 2017

Objednávateľ:

Obec Kaľamenová

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav tomko

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant
Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ
Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ
Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kultúrny dom v obci Kaľamenová

Objekt: SO 01 - Rekonštrukčné práce na budove kultúrneho domu

Miesto: Obec Kaľamenová

Dátum: 4. 11. 2017

Objednávateľ: Obec Kaľamenová

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav tomko

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom v obci Kaľamenová

Objekt: SO 01 - Rekonštrukčné práce na budove kultúrneho domu

Miesto: Obec Kaľamenová

Dátum: 4. 11. 2017

Objednávateľ: Obec Kaľamenová

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav tomko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	131211101	Hľbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,038		0,000
			"Rozšírenie zámkovej dlažby pre vstup na rampu"2,5*1,6*0,35		1,400		
			"Základíky pre rampu 25*25*100"4*0,25*0,25*1		0,250		
			"Výkopy pre základy vn schodov"2*1,5*0,45*0,25+0,45*0,45*0,25		0,388		
			Súčet		2,038		
2	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,038		0,000
3	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	2,038		0,000

2 - Zakladanie **0,000**

4	K	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,831		0,000
			"Základíky pre rampu 25*25*100"4*0,25*0,25*1		0,250		
			"Základy pre nové schody a stĺp OK "0,45*0,45*0,5+2*(1,2*0,40*0,5)		0,581		
			Súčet		0,831		

4 - Vodorovné konštrukcie **0,000**

5	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	1,400		0,000
			7*1*0,2		1,400		
6	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,350		0,000
			1,4*250/1000		0,350		
7	K	431351125	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	8,750		0,000
			7*7*0,25		8,750		
8	K	431351126	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	8,750		0,000
9	K	434351145	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	3,240		0,000
			18*0,18*1		3,240		
10	K	434351146	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	0,240		0,000

5 - Komunikácie **0,000**

11	K	564742111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 120 mm	m2	4,000		0,000
----	---	-----------	---	----	-------	--	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			2,5*1,6		4,000		
12	K	564851111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	4,000		0,000
13	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	6,000		0,000
14	M	5922901380	SEMMELOCK PASTELLA betónová dlažba 10/20/6 cm, svetlosivá	m2	6,060		0,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,000

15	K	622422731	Oprava vonkajších a vnútorných omietok vápenných a vápenocem 298,24*0,2 "Opravy okolo schodov a zapucovanie konštrukcie"7*1,5*2,5 Súčet	m2	85,898		0,000
					59,648		
					26,250		
					85,898		
16	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm 298,24 "Ostenia" $2*((1+2)+2*2*(0,8+2)+2*2*(0,7+2))*0,2+(5*2*(1,5+1,5)+4*2*(1,8+1,5)+2*(0,9+1,5)+2*(0,9+0,6))*0,2$ "Odpočet otvorov"-($1*2+2*0,8*2+0,7*2$)-(5*1,5*1,5+4*1,8*1,5+0,9*1,5+0,9*0,6) Súčet	m2	290,540		0,000
					298,240		
					22,840		
					-30,540		
					290,540		
17	K	625251254	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm BAUMIT OPEN - štandardné riešenie (biely EPS-F), zatŕkacie kotvy 298,24 "Odpočet otvorov"-($1*2+2*0,8*2+0,7*2$)-(5*1,5*1,5+4*1,8*1,5+0,9*1,5+0,9*0,6) Súčet	m2	267,700		0,000
					298,240		
					-30,540		
					267,700		
18	K	625251272	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm BAUMIT OPEN - štandardné riešenie (biely EPS-F) "Ostenia" $2*((1+2)+2*2*(0,8+2)+2*2*(0,7+2))*0,2+(5*2*(1,5+1,5)+4*2*(1,8+1,5)+2*(0,9+1,5)+2*(0,9+0,6))*0,2$	m2	22,840		0,000
					22,840		
19	K	625251382	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy 16,42	m2	16,420		0,000
					16,420		
20	K	631311121.012	Oprava podláh okolo nových základov pre konštrukciu schodov	ks	3,000		0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

21	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou 2,5+1,5+2	m	6,000		0,000
					6,000		
22	M	5921954670	Premac obrubník záhradný, grafit 50x15x5 cm 2*6	ks	12,120		0,000
					12,000		
23	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m 298,24	m2	298,240		0,000
					298,240		
24	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	298,240		0,000
25	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	298,240		0,000
26	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m 10*20	m2	200,000		0,000
					200,000		
27	K	953945111	BAUMIT Rohová lišta ostenia "Odpočet otvorov" $(1+2*2+2*(0,8+2*2)+0,7+2*2)*2+(5*(1,5+2*1,5)+4*(1,8+2*1,5)+0,9+2*1,5+0,9+2*0,6)*2$	m	134,000		0,000
					134,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	953995115	BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC) "Odpočet otvorov"(1+2*0,8+0,7)+(5*1,5+4*1,8+0,9+0,9)	m	19,800		0,000
29	K	953995161	BAUMIT Nasadzovacia lišta na soklový profil (plastová) 21,5*2+11,8*2	m	66,600		0,000
30	K	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t "Vybúranie stropnej konštrukcie pre schody"(3,6+1+2,5)*1*0,15 "Detto v starej krytine"1,065 Súčet	m3	2,130		0,000
31	K	965043321	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t "Pre zákla pod schody"0,5*1,2*0,2*2+0,45*0,45*0,2	m3	0,281		0,000
32	K	973031325	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do 300 mm, -0,03100t - kotvenie podesty nových schpodov	ks	4,000		0,000
33	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,245		0,000
34	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km "Celkom 15 km"14*8,245	t	115,430		0,000
35	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,245		0,000
36	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m "Celkom 25 m"3*8,245	t	24,735		0,000
37	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	8,245		0,000
99 - Presun hmôt HSV							0,000
38	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	49,253		0,000
PSV - Práce a dodávky PSV							0,000
713 - Izolácie tepelné							0,000
39	K	713111122	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s pribitím na konštrukciu (7+7,5)*21,2	m2	307,400		0,000
40	M	6313670582	Orsik kamenná vlna hrúbka 160 mm	m2	313,548		0,000
41	K	713126040	Montáž tepelnej izolácie podláh fúkanou celulózou hrúbky do 29 - 34 cm 227,2*0,30	m3	68,160		0,000
42	M	6290000100	Čelulózové vlákna ISOCELL - fúkaná izolácia, bal. vrece:12,5kg	kg	3 135,360		0,000
43	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	4,730		0,000
762 - Konštrukcie tesárske							0,000
44	K	762084211	Príplatok k cene pre debnenie a latovanie krovov, výšky nad 4 do 12 m	m2	327,450		0,000
45	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° (7,1+7,65)/0,33+2)*22,2	m	1 036,673		0,000
46	M	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	2,281		0,000
47	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22° 23*(7,1+7,65)	m	339,250		0,000
48	M	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	2,239		0,000
49	K	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, - 0.00500t	m2	327,450		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty	m3	4,520		0,000
			2,281+2,239		4,520		
51	K	762421500	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt pre TI	m	1 229,600		0,000
			307,4*4		1 229,600		
52	M	6053344400	Laty borovica akost' I do 25cm2 L=100-200 cm	m3	2,238		0,000
			1229,6*0,05*0,035		2,152		
53	K	762495000	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - kĺnce, závrtky	m2	2,238		0,000
			2,238		2,238		
54	K	762810016	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 22 mm	m2	227,200		0,000
55	K	762823112	Montáž stropníc z hraneného reziva vrátane trámových výmen prierezovej plochy nad 75 do 120 cm2	m	470,400		0,000
			42*11,2		470,400		
56	M	6051260600	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' I hr.38-50mmxB=100-160mm	m3	4,573		0,000
			470,4*0,06*0,15		4,234		
57	K	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - kĺnce, svorky	m3	4,573		0,000
58	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	86,507		0,000

763 - Konštrukcie - drevostavby

0,000

59	K	763160011	Podkrovie SDK Rigips RF 12.5 mm, na konštrukcii R-CD a krokrových závesoch, TI 100 mm, parozábrana	m2	307,400		0,000
			(7+7,5)*21,2		307,400		
60	K	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	%	103,738		0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

0,000

61	K	764173101	Strešná krytina Maslen Škridlech, sklon strechy do 30°	m2	327,450		0,000
62	K	764173204	Hrebenáč obľý r.š. 410 mm s prevetrávacím pásom, k strešnej krytine MASLEN, sklon strechy do 30°	m	22,200		0,000
63	K	764173401	Bočné lemovanie r.š. 310 mm, k strešnej krytine MASLEN, sklon strechy do 30°	m	29,500		0,000
			(7,1+7,65)*2		29,500		
64	K	764173431	Odkvapové lemovanie r.š. 250 mm, k strešnej krytine MASLEN, sklon strechy do 30°	m	44,400		0,000
			22,2*2		44,400		
65	K	764173504	Čelo hrebenáča r.š. 410 mm, k strešnej krytine MASLEN, sklon strechy do 30°	ks	2,000		0,000
66	K	764173547	Snehová zábrana k strešnej krytine MASLEN, sklon strechy do 30°	m	44,400		0,000
			2*22,2		44,400		
67	K	764900002	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu MASLEN, kontaktná - 135g/m2	m2	327,450		0,000
			(7,1+7,65)*22,2		327,450		
68	K	764900013	Asfaltový pás AL okolo komína š. 30 cm MASLEN	m	6,400		0,000
			2*(4*0,8)		6,400		
69	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	70,986		0,000

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

0,000

70	K	765356500	Demontáž krytiny sklolaminátovej, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,0023t	m2	327,450		0,000
			(7,1+7,65)*22,2		327,450		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové
0,000

71	K	767211111.1	Montáž oceľovej rampy pre bezbariérový vstup, osadených na betónový základ skrutkovaním	ks	1,000		0,000
72	K	767871110.01	D+Montáž podperných konštrukcií - OK pre podopretie stropu pri nových schodoch (3*3+1,5*4+6)*20	kg	420,000		0,000
					420,000		
73	K	767995230	Výroba atypického výrobku - Rampa 7,7*1,5*50+100	kg	677,500		0,000
					677,500		
74	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	32,465		0,000

782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.
0,000

75	K	782611323	Montáž obkladu soklov a parapetov doskami z mäkkých kameňov, hr. do 50 mm	m2	16,400		0,000
76	M	5838401030	Obklad nepravidelného tvaru - andezit L=10-15 cm, hr. 3-6 cm	m2	16,564		0,000
77	K	998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	6,894		0,000

783 - Dokončovacie práce - nátery
0,000

78	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	820,333		0,000
			"Laty"((7,1+7,65)/0,33+2)*22,2*4*0,05		207,335		
			"Kontralaty"23*(7,1+7,65)*4*0,06		81,420		
			"Krokvy"23*(7,1+7,65)*4*0,17		230,690		
			"Vážnice a pomúrnice"5*22,2*4*0,2		88,800		
			11*2,2*0,15*4		14,520		
			Medzisúčet		622,765		
			"Foršty povalovej podlahy"470,4*(2*0,06+2*0,15)		197,568		
			Súčet		820,333		